

# SOTERRAMIENTO FERROCARRIL SARMIENTO

HAEDO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES- ARGENTINA (2011-2012)



## ► DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

La obra consistió en la ejecución de 162 pilotes de gran diámetro perforados "in situ" sin la utilización de fangos bentoníticos, de una longitud unitaria de 32.00 metros y un diámetro de 1200 mm, para la construcción de la trinchera de acceso de la tunelera para la obra de Soterramiento del FFCC Sarmiento

## ► TAREAS EJECUTADAS:

Pilotes GD in situ	5.184 ml
Hormigón	5.994 m3
Armadura	585 ton